

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик _____

Заказчик _____

"___" _____ 2012 г.

"___" _____ 2012 г.

Форма №1а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **18770,26** тыс.руб.
Средства на оплату труда **2908,719** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на ноябрь 2011 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	
										Стоим. ед. с нач., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел. Устройство ограждения

1	ТСН 3.9-35-1 демонтаж т.ч.6 п.23.6	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,648										
		ЗП			918,72	1,00	1,087	12,70	8218,48					
		ЭМ			38,70	1,00	1,087	3,49	95,14					
		в т.ч. ЗПМ			2,65	1,00	1,087	12,70	(23,71)					
		МР			0,00	1,00	1,00	6,22	0,00					
		НР от ЗП	%	77,00					6328,23					
		СП от ЗП	%	45,00					3698,32					
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					42,20					
		ЗТР	чел-ч	69,60		1,00	1,087						49	
										18382,37		28367,85		
2	ТСН 3.9-35-3 демонтаж т.ч.6 п.23.6	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг	т	13,96										
		ЗП			601,92	1,00	1,087	12,70	115999,86					
		ЭМ			25,36	1,00	1,087	3,49	1343,04					
		в т.ч. ЗПМ			1,73	1,00	1,087	12,70	(333,40)					
		МР			0,00	1,00	1,00	5,42	0,00					
		НР от ЗП	%	77,00					89319,89					
		СП от ЗП	%	45,00					52199,94					
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					593,45					
		ЗТР	чел-ч	45,60		1,00	1,087						692	
										259456,18		18585,69		
3	ТСН 6.68-66-3	Изготовление и установка секций металлического ограждения, калиток, ворот из профилированной трубы, масса секции до 150 кг	м2	1396,00										
		ЗП			40,98	1,00	1,047	12,70	760690,12					
		ЭМ			56,95	1,00	1,047	5,99	498600,43					
		в т.ч. ЗПМ			14,06	1,00	1,047	12,70	(260988,36)					
		МР			10,86	1,00	1,002	5,77	87651,38					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1-1-2275	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 2 мм	т		1,94044	12091,38	1,00	1,002	3,23	75935,76	
1.1-1-2304	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,2 мм	т		2,81992	12040,34	1,00	1,002	3,25	110567,28	
	НР от ЗП	%		83,00					631372,80	
	СП от ЗП	%		45,00					342310,55	
	НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%)	%		178,00					464559,28	
	ЗТР	чел-ч		2,97		1,00	1,047			4341
									2971687,60	2128,72
4	ТСН 6.68-67-3	Изготовление и установка металлических стоек ограждения, масса стойки до 50 кг	шт.	192,00						
		ЗП			27,51	1,00	1,047	12,70	70233,16	
		ЭМ			24,44	1,00	1,047	7,61	37388,13	
		в т.ч. ЗПМ			6,46	1,00	1,047	12,70	(16492,41)	
		МР			54,94	1,00	1,002	7,56	79906,00	
1.12-6-471	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м		518,40	141,34	1,00	1,002	8,44	619641,15	
	НР от ЗП	%		83,00					58293,52	
	СП от ЗП	%		45,00					31604,92	
	НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%)	%		178,00					29356,49	
	ЗТР	чел-ч		2,38		1,00	1,047			478
									926423,37	4825,12
5	ТСН 3.15-107-4 П6-11	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	13,96						
		ЗП			759,70	1,15	1,025	12,70	158764,34	
		ЭМ			0,74	1,25	1,025	7,50	99,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	1,025	12,70	(40,89)	
		МР			1,68	1,00	1,00	4,56	106,94	
1.1-1-733	Олифа для окраски натуральная	кг		18,657	20,19	1,00	1,00	5,64	2124,50	
1.1-1-461	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т		0,17	20009,47	1,00	1,00	2,21	7517,56	
	НР от ЗП	%		91,00					144475,55	
	СП от ЗП	%		45,00					71443,95	
	НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%)	%		178,00					72,78	
	ЗТР	чел-ч		32,30		1,15	1,025			532
									384604,89	27550,49
6	ТСН 3.7-55-1 П6-11	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	100 шт.	0,01						
		ЗП			22784,00	1,15	1,047	12,70	3484,00	
		ЭМ			4073,57	1,25	1,047	6,99	372,66	
		в т.ч. ЗПМ			968,50	1,25	1,047	12,70	(160,98)	
		МР			3319,10	1,00	1,00	4,20	139,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7-2-2	Ворота стальные для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, откатные, облицованные алюминиевым профилем (прим.)	компл.	1,00	42858,15	1,00	1,00	1,83	78430,41		
	НР от ЗП	%		83,00				2891,72		
	СП от ЗП	%		45,00				1567,80		
	НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				286,54		
	ЗТР	чел-ч	1780,00		1,15	1,047				21
									87172,53	8717253,00
Итого по разделу									4647726,94	
Раздел. Устройство газона										
7	ТСН 3.47-26-4 П6-11	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	136,5899						
1.4-6-1	Земля растительная	м3	2048,8485		416,40	1,15	1,00	12,70	830674,48	
	НР от ЗП	%		102,00	146,84	1,00	1,00	12,41	3733584,66	
	СП от ЗП	%		45,00					847287,97	
	ЗТР	чел-ч	40,00			1,15	1,00		373803,52	6283
									5785350,63	42355,63
8	ТСН 3.47-26-5 П6-11 {K=-1}	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	100 м2	136,5899						
1.4-6-1	Земля растительная	м3	-682,9495		-56,94	1,15	1,00	12,70	-113589,35	
	НР от ЗП	%		102,00	146,84	1,00	1,00	12,41	-1244528,22	
	СП от ЗП	%		45,00					-115861,14	
	ЗТР	чел-ч	-5,47			1,15	1,00		-51115,21	-859
									-1525093,92	-11165,50
9	ТСН 3.47-26-6 П6-11	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	136,5899						
1.4-6-6	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	546,3596		58,70	1,15	1,00	12,70	117100,37	
	НР от ЗП	%		102,00	0,00	1,25	1,00	0,00	0,00	
	СП от ЗП	%		45,00	0,00	1,25	1,00	12,70	(0,00)	
	ЗТР	чел-ч	5,25		70,70	1,00	1,00	3,70	35730,55	
					57,93	1,00	1,00	2,61	82608,10	
									407576,57	2983,94
Итого по разделу									4667833,28	
Раздел. Прочие работы										
10	ТСН 6.57-2-1	Разборка дощатых покрытий	100 м2	1,44						
	ЗП				343,39	1,00	1,047	12,70	6575,07	
	НР от ЗП	%		77,00					5062,80	
	СП от ЗП	%		45,00					2958,78	
	ЗТР	чел-ч	33,60			1,00	1,047			51
									14596,65	10136,56
11	ТСН 3.11-23-1 П6-11	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28	100 м2	1,44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			611,55	1,15	1,047	12,70	13466,13	
		ЭМ			113,26	1,25	1,047	7,50	1600,87	
		в т.ч. ЗПМ			26,35	1,25	1,047	12,70	(630,67)	
		МР			80,21	1,00	1,00	5,10	589,06	
1.9-12-1		Доски строганные в четверть, толщина 13-16 мм, сорт II	м3	4,1472	2085,81	1,00	1,00	3,84	33217,04	
		НР от ЗП	%	95,00					12792,82	
		СП от ЗП	%	45,00					6059,76	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1122,59	
		ЗТР	чел-ч	54,70		1,15	1,047			95
									68848,27	47811,30
12	ТСН 3.15-10-2 П6-11	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	100 м2	1,48						
		ЗП			3329,10	1,15	1,047	12,70	75341,94	
		ЭМ			34,99	1,25	1,047	7,50	508,30	
		в т.ч. ЗПМ			8,27	1,25	1,047	12,70	(203,44)	
		МР			973,30	1,00	1,003	6,79	9810,23	
1.1-1-857		Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, гладкие	м2	148,00	38,67	1,00	1,003	9,82	56370,04	
		НР от ЗП	%	91,00					68561,17	
		СП от ЗП	%	45,00					33903,87	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					362,12	
		ЗТР	чел-ч	270,00		1,15	1,047			481
									244857,67	165444,37
13	ТСН 6.69-32-1	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	м2	58,00						
		ЗП			40,23	1,00	1,047	12,70	31026,19	
		ЭМ			1,07	1,00	1,047	2,78	180,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,06	1,00	1,047	12,70	(46,27)	
		МР			66,43	1,00	1,002	5,09	19650,69	
1.1-1-77		Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	-0,174	2472,13	1,00	1,002	2,27	-978,39	
1.9-12-4		Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 27 мм	м3	-1,334	2510,85	1,00	1,002	5,45	-18291,14	
1.1-1-132		Гвозди строительные	т	-0,0075	6521,42	1,00	1,002	5,10	-249,94	
1.1-1-2275		Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,3851	12091,38	1,00	1,002	3,23	15070,22	
1.1-1-2349		Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	0,3724	11666,85	1,00	1,002	3,31	14409,83	
1.1-1-2317		Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина стенки 2,2 мм	т	0,16066	11996,39	1,00	1,002	3,25	6276,38	
1.1-1-2494		Шурупы - саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0191	58472,21	1,00	1,002	1,75	1958,34	
1.1-1-1102		Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,0644	7704,74	1,00	1,002	3,14	1561,14	
1.1-1-2106		Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 10 мм	м2	60,90	241,30	1,00	1,002	1,12	16491,51	
		НР от ЗП	%	83,00					25751,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	45,00					13961,79	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					82,36	
		ЗТР	чел-ч	3,76		1,00	1,047			228
									126901,36	2187,95
14	ТСН 6.58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	100 м2	1,14						
		ЗП			107,21	1,00	1,047	12,70	1625,14	
		НР от ЗП	%	77,00					1251,36	
		СП от ЗП	%	45,00					731,31	
		ЗТР	чел-ч	10,49		1,00	1,047			13
									3607,81	3164,75
15	ТСН 3.9-22-1 П6- 11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м	100 м2	1,14						
		ЗП			418,44	1,15	1,087	12,70	7573,02	
		ЭМ			65,82	1,25	1,087	7,40	754,46	
		в т.ч. ЗПМ			15,22	1,25	1,087	12,70	(299,41)	
		МР			199,60	1,00	1,00	4,21	957,96	
	1.1-1-2118	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка С8- 1200-0,8	м2	119,70	119,47	1,00	1,00	2,69	38468,50	
	1.1-1-2494	Шурупы - саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0797	58472,21	1,00	1,00	1,75	8155,41	
		НР от ЗП	%	77,00					5831,23	
		СП от ЗП	%	45,00					3407,86	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					532,95	
		ЗТР	чел-ч	31,70		1,15	1,087			45
									65681,39	57615,25
16	ТСН 3.15-160-1 П6-11	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя	100 м2	1,90						
		ЗП			1339,18	1,15	1,047	12,70	38908,17	
		ЭМ			110,87	1,25	1,047	6,62	1825,08	
		в т.ч. ЗПМ			17,00	1,25	1,047	12,70	(536,86)	
		МР			3219,22	1,00	1,003	2,79	17116,28	
	1.7-1-91	Панели фасадные типа сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	220,40	98,02	1,00	1,003	2,72	58938,10	
	1.7-1-93	Панки стыковочные сложные (нащельник) из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	22,80	42,08	1,00	1,003	2,63	2530,85	
	1.7-1-92	Панки начальные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	79,80	12,89	1,00	1,003	2,58	2661,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7-1-94	Планки углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50x50 мм, толщина 0,5 мм	м		104,50	21,78	1,00	1,003	2,63	6003,86	
1.7-4-17	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-4, сечение 75x40x0,55 мм	т		0,2736	29285,82	1,00	1,003	1,69	13581,92	
	НР от ЗП	%		91,00					35406,43	
	СП от ЗП	%		45,00					17508,68	
	НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00					955,61	
	ЗТР	чел-ч		111,32		1,15	1,047			255
									195436,79	102861,47
17	ТСН 3.9-22-1 Пб-11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м (беседки)	100 м2	0,70						
		ЗП			418,44	1,15	1,087	12,70	4650,10	
		ЭМ			65,82	1,25	1,087	7,40	463,26	
		в т.ч. ЗПМ			15,22	1,25	1,087	12,70	(183,85)	
		МР			199,60	1,00	1,00	4,21	588,22	
1.1-1-3551	Листы из литого поликарбоната, толщина 10 мм	м2		73,50	887,54	1,00	1,00	2,19	142862,88	
1.1-1-2106	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 10 мм	м2		73,50	241,30	1,00	1,00	1,12	19863,82	
		НР от ЗП	%		77,00				3580,58	
		СП от ЗП	%		45,00				2092,55	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				327,25	
		ЗТР	чел-ч		31,70		1,15	1,087		28
									174428,66	249183,80
18	ТСН 3.47-60-13	Монтаж скамейки на готовое основание (беседки)	шт.	28,00						
	демонтаж т.ч.6 п.23.2									
		ЗП			29,43	1,00	1,047	12,70	10957,18	
		ЭМ			8,81	1,00	1,047	5,91	1526,40	
		в т.ч. ЗПМ			2,21	1,00	1,047	12,70	(822,81)	
		МР			0,00	1,00	1,00	4,58	0,00	
		НР от ЗП	%		83,00				9094,46	
		СП от ЗП	%		45,00				4930,73	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				1464,60	
		ЗТР	чел-ч		2,656		1,00	1,047		78
									27973,37	999,05
19	ТСН 6.58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали (веранды)	100 м2	1,55						
		ЗП			107,21	1,00	1,047	12,70	2209,62	
		НР от ЗП	%		77,00				1701,41	
		СП от ЗП	%		45,00				994,33	
		ЗТР	чел-ч		10,49		1,00	1,047		17
									4905,36	3164,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСН 3.9-22-1 Пб- 11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м (веранды)	100 м2	1,55						
		ЗП			418,44	1,15	1,087	12,70	10296,65	
		ЭМ			65,82	1,25	1,087	7,40	1025,80	
		в т.ч. ЗПМ			15,22	1,25	1,087	12,70	(407,09)	
		МР			199,60	1,00	1,00	4,21	1302,49	
1.1-1-2106	Пластик	м2	162,75		241,30	1,00	1,00	1,12	43984,16	
		поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 10 мм								
		НР от ЗП	%	77,00					7928,42	
		СП от ЗП	%	45,00					4633,49	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					724,62	
		ЗТР	чел-ч	31,70		1,15	1,087			61
									69895,63	45093,95
21	ТСН 3.9-61-1 Пб- 11	Изготовление решетчатых конструкций (навес)	т	3,1751						
		ЗП			1201,20	1,15	1,087	12,70	60548,56	
		ЭМ			224,95	1,25	1,087	5,45	5289,07	
		в т.ч. ЗПМ			28,19	1,25	1,087	12,70	(1544,53)	
		МР			154,62	1,00	1,00	9,82	4820,97	
1.1-1-987	Пропан-бутан	м3	1,5876		5,67	1,00	1,00	4,84	43,57	
		газообразный								
1.1-1-376	Кислород технический	м3	8,2553		5,91	1,00	1,00	7,96	388,36	
		газообразный								
1.1-1-1107	Сталь тонколистовая,	т	0,1142		6864,40	1,00	1,00	3,52	2759,38	
		толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0								
1.1-1-2279	Профили стальные	т	0,3585		11816,67	1,00	1,00	3,27	13852,62	
		электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 40 мм, толщина стенки 3 мм								
1.1-1-2282	Профили стальные	т	0,717		11666,85	1,00	1,00	2,53	21163,78	
		электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм								
1.1-1-2362	Профили стальные	т	1,3236		11634,01	1,00	1,00	3,30	50815,96	
		электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50x70 мм, толщина стенки 3,0 мм								
1.1-1-2290	Профили стальные	т	0,6618		10724,04	1,00	1,00	2,45	17388,07	
		электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 160 мм, толщина стенки 4-8 мм								
		НР от ЗП	%	77,00					46622,39	
		СП от ЗП	%	45,00					27246,85	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					2749,26	
		ЗТР	чел-ч	91,00		1,15	1,087			361
									253688,84	79899,48
22	ТСН 3.9-35-3 Пб- 11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг (навес)	т	3,175						
		ЗП			1003,20	1,15	1,087	12,70	50566,44	
		ЭМ			42,26	1,25	1,087	3,49	636,27	
		в т.ч. ЗПМ			2,89	1,25	1,087	12,70	(158,34)	
		МР			49,55	1,00	1,00	5,42	852,68	
		НР от ЗП	%	77,00					38936,16	
		СП от ЗП	%	45,00					22754,90	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					281,85	
		ЗТР	чел-ч	76,00		1,15	1,087			302
									114028,30	35914,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТСН 3.9-22-1 Пб- 11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м (навес)	100 м2	0,91						
		ЗП			418,44	1,15	1,087	12,70	6045,13	
		ЭМ			65,82	1,25	1,087	7,40	602,24	
		в т.ч. ЗПМ			15,22	1,25	1,087	12,70	(239,00)	
		МР			199,60	1,00	1,00	4,21	764,69	
1.1-1-2118		Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка С8- 1200-0,8	м2	95,55	119,47	1,00	1,00	2,69	30707,31	
1.1-1-2494		Шурупы - саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0067	58472,21	1,00	1,00	1,75	685,59	
		НР от ЗП	%		77,00				4654,75	
		СП от ЗП	%		45,00				2720,31	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				425,42	
		ЗТР	чел-ч	31,70		1,15	1,087			36
									46605,44	51214,77
24	ТСН 3.13-9-2 Пб- 11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (навес)	100 м2	0,7004						
		ЗП			74,13	1,15	1,047	12,70	793,94	
		ЭМ			20,89	1,25	1,047	4,17	79,85	
		в т.ч. ЗПМ			1,87	1,25	1,047	12,70	(21,77)	
		МР			9,46	1,00	1,00	9,02	59,76	
1.1-1-165		Грунтовка глифталеваая, ГФ-021	т	0,0063	18660,61	1,00	1,00	2,54	298,61	
		НР от ЗП	%		91,00				722,49	
		СП от ЗП	%		45,00				357,27	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				38,75	
		ЗТР	чел-ч	5,31		1,15	1,047			4
									2350,67	3356,18
25	ТСН 3.7-36-1 Пб- 11	Установка цветочницы	100 шт.	0,04						
		ЗП			1927,80	1,15	1,087	12,70	1224,20	
		ЭМ			52,11	1,25	1,087	7,50	21,24	
		в т.ч. ЗПМ			12,31	1,25	1,087	12,70	(8,50)	
		МР			1698,75	1,00	1,003	5,60	381,66	
1.7-7-138		Цветочница бетонная, марка В-18, диаметр 700 мм, высота 420 мм	шт.	4,00	669,86	1,00	1,003	3,99	10723,04	
		НР от ЗП	%		126,00				1542,49	
		СП от ЗП	%		45,00				550,89	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				15,13	
		ЗТР	чел-ч	162,00		1,15	1,087			8
									14458,65	361466,25
26	ТСН 6.62-17-1	Простая масляная окраска фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % с земли и лесов (баскетбольные щиты)	100 м2	0,02						
		ЗП			154,06	1,00	1,047	12,70	40,97	
		ЭМ			0,01	1,00	1,047	10,84	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,01	1,00	1,047	12,70	(0,00)	
		МР			277,01	1,00	1,003	2,32	12,89	
		НР от ЗП	%		91,00				37,28	
		СП от ЗП	%		45,00				18,44	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%		178,00				0,00	
		ЗТР	чел-ч	13,10		1,00	1,047			0
									109,58	5479,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТСН 14.9-15-2	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 м2 (контейнерная площадка)	м2	8,00						
		ЗП			2,54	1,00	1,00	12,70	258,06	
		ЭМ			14,24	1,00	1,00	6,50	740,48	
		в т.ч. ЗПМ			3,40	1,00	1,00	12,70	(345,44)	
		МР			2,80	1,00	1,00	3,88	86,91	
	1.3-3-11	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д	т	0,105	301,52	1,00	1,00	6,67	211,17	
		НР от ЗП	%	128,00					330,32	
		СП от ЗП	%	45,00					116,13	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					614,88	
		ЗТР	цел-ч	0,22		1,00	1,00			2
									2357,95	294,74
28	ТСН 3.9-35-3 Пб- 11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг (контейнерная площадка)	т	0,30						
		ЗП			1003,20	1,15	1,087	12,70	4777,93	
		ЭМ			42,26	1,25	1,087	3,49	60,12	
		в т.ч. ЗПМ			2,89	1,25	1,087	12,70	(14,96)	
		МР			49,55	1,00	1,00	5,42	80,57	
	1.7-7-201	Навес для мусорных баков на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из профилированного настила, двухместный, 2000х4000х2250 мм	компл.	1,00	6428,99	1,00	1,00	7,55	48538,87	
		НР от ЗП	%	77,00					3679,01	
		СП от ЗП	%	45,00					2150,07	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					26,63	
		ЗТР	цел-ч	76,00		1,15	1,087			29
									59313,20	197710,67
29	ТСН 6.66-102-1	Срезка горловины водосточного колодца	шт.	1,00						
		ЗП			53,44	1,00	1,047	12,70	710,59	
		ЭМ			308,89	1,00	1,047	4,70	1520,02	
		в т.ч. ЗПМ			75,15	1,00	1,047	12,70	(999,26)	
		МР			40,63	1,00	1,002	7,43	302,48	
		НР от ЗП	%	83,00					589,79	
		СП от ЗП	%	45,00					319,77	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1778,68	
		ЗТР	цел-ч	4,68		1,00	1,047			5
									5221,33	5221,33
30	ТСН 3.9-35-2 Пб- 11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг	т	0,21						
		ЗП			1267,20	1,15	1,087	12,70	4224,70	
		ЭМ			53,38	1,25	1,087	3,49	53,16	
		в т.ч. ЗПМ			3,65	1,25	1,087	12,70	(13,23)	
		МР			53,86	1,00	1,00	5,82	65,83	
	Цена постав.	Поручень из нержавеющей стали.	м	60,00	12203,39	1,00	1,00	1,00	732203,40	
		НР от ЗП	%	77,00					3253,02	
		СП от ЗП	%	45,00					1901,12	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					23,55	
		ЗТР	цел-ч	96,00		1,15	1,087			25
									741724,78	3532022,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСН 3.9-35-3 демонтаж т.ч.6 п.23.6	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг (демонтаж мет. оград) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	т	1,125						
					601,92	1,00	1,087	12,70	9348,13	
					25,36	1,00	1,087	3,49	108,23	
					1,73	1,00	1,087	12,70	(26,87)	
					0,00	1,00	1,00	5,42	0,00	
				77,00					7198,06	
				45,00					4206,66	
				178,00					47,83	
			чел-ч	45,60		1,00	1,087			56
									20908,91	18585,70
32	ТСН 6.68-53-1	Разборка бортовых каменей на бетонном основании ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	5,20						
					857,51	1,00	1,047	12,70	59291,57	
				77,00					45654,51	
				45,00					26681,21	
			чел-ч	76,70		1,00	1,047			418
									131627,29	25312,94
33	ТСН 3.27-26-2 П6-11	Установка бортовых каменей бетонных при других видах покрытий ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	2,52						
					767,10	1,15	1,047	12,70	29559,75	
					62,29	1,25	1,047	6,13	1259,32	
					18,32	1,25	1,047	12,70	(767,34)	
					4302,26	1,00	1,006	4,83	52679,58	
1.5-3-40		Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	м3	10,836	1765,62	1,00	1,006	3,67	70636,68	
				128,00					37836,48	
				45,00					13301,89	
				178,00					1365,87	
			чел-ч	69,80		1,15	1,047			212
									206639,57	81999,83
34	ТСН 3.27-26-2 П6-11 П3.27- 3.5a	Установка бортовых каменей бетонных при других видах покрытий ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	2,68						
					767,10	1,15	1,047	12,70	31436,56	
					62,29	1,25	1,047	6,13	1339,28	
					18,32	1,25	1,047	12,70	(816,06)	
					4302,26	0,86	1,006	4,83	48180,91	
1.5-3-332		Камни бетонные бортовые, марка БР60.20.8 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	м3	4,288	4244,23	0,86	1,006	2,01	31647,99	
				128,00					40238,80	
				45,00					14146,45	
				178,00					1452,59	
			чел-ч	69,80		1,15	1,047			225
									168442,58	62851,71
35	ТСН 3.15-97-8 П6-11	Простая окраска бортового камня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,34						
					214,66	1,15	1,025	12,70	7519,56	
					36,36	1,25	1,025	5,82	634,45	
					5,88	1,25	1,025	12,70	(223,89)	
					1,54	1,00	1,00	4,56	16,43	
1.1-1-461		Краски масляные жидкогерты цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	т	0,06505	20009,47	1,00	1,00	2,21	2876,57	
				91,00					6842,80	
				45,00					3383,80	
				178,00					398,52	
			чел-ч	19,20		1,15	1,025			53
									21672,13	9261,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТСН 6.66-93-1	Замена крышки люка, решетки водосточного колодца ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	шт.	1,00						
					8,56	1,00	1,047	12,70	113,82	
					35,62	1,00	1,047	4,38	163,35	
					9,27	1,00	1,047	12,70	(123,26)	
					0,00	1,00	1,002	0,00	0,00	
	1.17-8-10	Люки чугунные для колодцев сборных железобетонных дождеприемных из серого чугуна СЧ-15, размеры 1006x504x120 мм с решеткой 820x396x90 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	шт.	1,00	752,38	1,00	1,002	4,23	3188,93	
			%	83,00					94,47	
			%	45,00					51,22	
			%	178,00					219,40	
			чел-ч	0,72		1,00	1,047			1
									3831,19	3831,19
37	ТСН 3.9-36-1 демонтаж т.ч.6 п.23.6	Монтаж конструкций дверей и люков ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	т	0,72						
					650,23	1,00	1,087	12,70	6462,98	
					140,75	1,00	1,087	7,49	825,07	
					32,96	1,00	1,087	12,70	(327,61)	
					0,00	1,00	1,00	4,90	0,00	
			%	77,00					4976,49	
			%	45,00					2908,34	
			%	178,00					583,15	
			чел-ч	49,26		1,00	1,087			39
									15756,03	21883,38
Итого по разделу									2805869,40	
Раздел. Устройство пандуса и сцены										
38	ТСН 3.6-1-1 П6- 11	Устройство бетонной подготовки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3	0,20						
					1379,70	1,15	1,047	12,70	4219,52	
					19,71	1,25	1,047	4,52	23,32	
					2,60	1,25	1,047	12,70	(8,64)	
					1859,87	1,00	1,022	3,02	1148,08	
	1.3-1-39	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В20 (М250); ПЗ, фракция 5-20, F100, W2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	м3	20,40	711,12	1,00	1,022	5,35	79319,09	
			%	77,00					3249,03	
			%	45,00					1898,78	
			%	178,00					15,38	
			чел-ч	135,00		1,15	1,047			33
									89873,20	449366,00
39	ТСН 3.15-10-2 П6-11	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,96						
					3329,10	1,15	1,047	12,70	48870,45	
					34,99	1,25	1,047	7,50	329,71	
					8,27	1,25	1,047	12,70	(131,96)	
					973,30	1,00	1,003	6,79	6363,39	
	1.1-1-857	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, гладкие НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	м2	96,00	38,67	1,00	1,003	9,82	36564,35	
			%	91,00					44472,11	
			%	45,00					21991,70	
			%	178,00					234,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	270,00		1,15	1,047			312
									158826,60	165444,38
40	ТСН 3.27-47-4 П6-11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	4,50						
		ЗП			107,79	1,15	1,047	12,70	7417,19	
		ЭМ			60,22	1,25	1,047	9,11	3230,94	
		в т.ч. ЗПМ			16,22	1,25	1,047	12,70	(1213,18)	
		МР			210,11	1,00	1,00	3,86	3649,61	
1.3-3-11		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д	т	32,13	301,52	1,00	1,00	6,67	64617,88	
		НР от ЗП	%	128,00					9494,00	
		СП от ЗП	%	45,00					3337,74	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					2159,46	
		ЗТР	чел-ч	8,96		1,15	1,047			49
									93906,82	20868,18
41	ТСН 3.27-46-1 П6-11	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	1,50						
		ЗП			141,95	1,15	1,047	12,70	3255,93	
		ЭМ			123,28	1,25	1,047	6,41	1551,31	
		в т.ч. ЗПМ			35,37	1,25	1,047	12,70	(881,83)	
		МР			14,50	1,00	1,00	4,56	99,18	
1.3-3-11		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д	т	57,96	301,52	1,00	1,00	6,67	116565,58	
		НР от ЗП	%	128,00					4167,59	
		СП от ЗП	%	45,00					1465,17	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1569,66	
		ЗТР	чел-ч	11,80		1,15	1,047			21
									128674,42	85782,95
42	ТСН 6.68-53-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,30						
		ЗП			857,51	1,00	1,047	12,70	3420,67	
		НР от ЗП	%	77,00					2633,92	
		СП от ЗП	%	45,00					1539,30	
		ЗТР	чел-ч	76,70		1,00	1,047			24
									7593,89	25312,97
43	ТСН 3.27-26-2 П6-11	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,30						
		ЗП			767,10	1,15	1,047	12,70	3519,02	
		ЭМ			62,29	1,25	1,047	6,13	149,92	
		в т.ч. ЗПМ			18,32	1,25	1,047	12,70	(91,35)	
		МР			4302,26	1,00	1,006	4,83	6271,38	
1.5-3-40		Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	1,35	1765,62	1,00	1,006	3,67	8800,25	
		НР от ЗП	%	128,00					4504,35	
		СП от ЗП	%	45,00					1583,56	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					162,60	
		ЗТР	чел-ч	69,80		1,15	1,047			25
									24991,08	83303,60
44	ТСН 3.1-52-3 П6-11	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 1-3	100 м3	0,02						
		ЗП			2042,62	1,15	1,248	12,70	744,62	
		НР от ЗП	%	83,00					618,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	45,00					335,08	
		ЗТР	чел-ч	192,70		1,15	1,248			6
1697,73										84886,50
45	ТСН 3.6-1-2 Пб- 11	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	100 м3	0,02						
		ЗП			4930,38	1,15	1,047	12,70	1507,85	
		ЭМ			135,30	1,25	1,047	5,79	20,51	
		в т.ч. ЗПМ			26,01	1,25	1,047	12,70	(8,65)	
		МР			6633,91	1,00	1,022	3,18	431,20	
1.3-1-38		Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W0-2	м3	2,04	704,89	1,00	1,022	4,84	7112,92	
		НР от ЗП	%	77,00					1161,04	
		СП от ЗП	%	45,00					678,53	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					15,40	
		ЗТР	чел-ч	441,00		1,15	1,047			11
10927,45										546372,50
46	ТСН 3.9-61-1 Пб- 11	Изготовление решетчатых конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.)	т	4,075						
		ЗП			1201,20	1,15	1,087	12,70	77709,49	
		ЭМ			224,95	1,25	1,087	5,45	6788,12	
		в т.ч. ЗПМ			28,19	1,25	1,087	12,70	(1982,28)	
		МР			154,62	1,00	1,00	9,82	6187,35	
1.1-1-987		Пропан-бутан газообразный	м3	2,0375	5,67	1,00	1,00	4,84	55,91	
1.1-1-376		Кислород технический газообразный	м3	10,595	5,91	1,00	1,00	7,96	498,43	
		НР от ЗП	%	77,00					59836,31	
		СП от ЗП	%	45,00					34969,27	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					3528,46	
		ЗТР	чел-ч	91,00		1,15	1,087			464
189573,34										46521,07
47	ТСН 3.9-11-1 Пб- 11	Монтаж колонн многоэтажных и крановых эстакад высотой, до: 25 м цельного сечения, массой, до: 1 т	т	0,60						
		ЗП			123,42	1,15	1,087	12,70	1175,62	
		ЭМ			42,79	1,25	1,087	6,80	237,21	
		в т.ч. ЗПМ			10,45	1,25	1,087	12,70	(108,20)	
		МР			32,53	1,00	1,00	5,01	97,79	
1.1-1-2292		Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 200 мм, толщина стенки 5-12 мм	т	0,60	10778,90	1,00	1,00	2,44	15780,31	
		НР от ЗП	%	77,00					905,23	
		СП от ЗП	%	45,00					529,03	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					192,60	
		ЗТР	чел-ч	9,35		1,15	1,087			7
18917,79										31529,65
48	ТСН 3.9-13-1 Пб- 11	Монтаж стальных балок и ригелей перекрытий, покрытий и под установку оборудования в зданиях высотой до 30 м	т	0,85						
		ЗП			205,92	1,15	1,087	12,70	2778,74	
		ЭМ			14,60	1,25	1,087	6,51	109,77	
		в т.ч. ЗПМ			1,04	1,25	1,087	12,70	(15,25)	
		МР			110,71	1,00	1,00	5,12	481,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1-1-3487	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка стали СтЗпс, № 30	т	0,85	8605,46	1,00	1,00	3,13	22894,83	
		НР от ЗП	%	77,00					2139,63	
		СП от ЗП	%	45,00					1250,43	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					27,15	
		ЗТР	чел-ч	15,60		1,15	1,087			17
									29682,36	34920,42
49	ТСН 3.9-17-1 Пб-11	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания, до: 25 м	т	2,125						
		ЗП			462,92	1,15	1,087	12,70	15616,94	
		ЭМ			38,35	1,25	1,087	7,49	829,36	
		в т.ч. ЗПМ			9,06	1,25	1,087	12,70	(332,22)	
		МР			40,75	1,00	1,00	4,52	391,40	
	1.1-1-1147	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40	т	2,125	7043,96	1,00	1,00	3,81	57029,66	
		НР от ЗП	%	77,00					12025,04	
		СП от ЗП	%	45,00					7027,62	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					591,35	
		ЗТР	чел-ч	35,07		1,15	1,087			93
									93511,37	44005,35
50	ТСН 3.9-35-1 Пб-11	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,50						
		ЗП			1531,20	1,15	1,087	12,70	12154,39	
		ЭМ			64,50	1,25	1,087	3,49	152,93	
		в т.ч. ЗПМ			4,41	1,25	1,087	12,70	(38,05)	
		МР			61,06	1,00	1,00	6,22	189,90	
	1.1-1-59	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0357	26876,01	1,00	1,00	2,81	2696,12	
	1.1-1-1102	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,1786	7704,74	1,00	1,00	3,14	4320,85	
	1.1-1-1118	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки более 70 мм	т	0,1607	8344,71	1,00	1,00	2,90	3888,89	
	1.1-1-1090	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,125	6500,22	1,00	1,00	3,92	3185,11	
		НР от ЗП	%	77,00					9358,88	
		СП от ЗП	%	45,00					5469,48	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					67,73	
		ЗТР	чел-ч	116,00		1,15	1,087			73
									41484,28	82968,56
51	ТСН 3.9-22-1 Пб-11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания, до: 25 м	100 м2	1,21						
		ЗП			418,44	1,15	1,087	12,70	8038,03	
		ЭМ			65,82	1,25	1,087	7,40	800,78	
		в т.ч. ЗПМ			15,22	1,25	1,087	12,70	(317,79)	
		МР			199,60	1,00	1,00	4,21	1016,78	
	1.1-1-2118	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, марка С8-1200-0,8	м2	127,05	119,47	1,00	1,00	2,69	40830,60	
	1.1-1-2626	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	0,002	37843,70	1,00	1,00	2,17	164,24	
		НР от ЗП	%	77,00					6189,28	
		СП от ЗП	%	45,00					3617,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	178,00					565,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(106,00% и 72,00%) ЗТР	чел-ч	31,70		1,15	1,087			48
									61222,49	50597,10
52	ТСН 3.13-9-2 П6-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%) ЗТР	100 м2	2,08						
					74,13	1,15	1,047	12,70	2357,79	
					20,89	1,25	1,047	4,17	237,13	
					1,87	1,25	1,047	12,70	(64,65)	
					9,46	1,00	1,00	9,02	177,48	
				0,0187	18660,61	1,00	1,00	2,54	886,34	
			%	91,00					2145,59	
			%	45,00					1061,01	
			%	178,00					115,08	
			чел-ч	5,31		1,15	1,047			13
									6980,42	3355,97
53	ТСН 3.13-11-5 П6-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1.1-1-2048 Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%) ЗТР	100 м2	2,08						
					28,92	1,15	1,047	12,70	919,83	
					12,75	1,25	1,047	4,27	148,20	
					1,23	1,25	1,047	12,70	(42,52)	
					25,21	1,00	1,00	9,02	472,98	
			кг	39,52	47,37	1,00	1,00	4,08	7638,01	
			%	91,00					837,05	
			%	45,00					413,92	
			%	178,00					75,69	
			чел-ч	2,43		1,15	1,047			6
									10505,68	5050,81
54	ТСН 3.9-21-4 П6-11	Монтаж стен из многослойных панелей в зданиях высотой до 20 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1.6-3-1 Панели трехслойные с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	1,35						
					1795,20	1,15	1,087	12,70	38474,92	
					0,00	1,25	1,087	0,00	0,00	
					0,00	1,25	1,087	12,70	(0,00)	
					364,64	1,00	1,00	3,81	1875,53	
			м2	135,00	676,56	1,00	1,00	2,39	218292,08	
			%	77,00					29625,69	
			%	45,00					17313,71	
			чел-ч	136,00		1,15	1,087			230
									305581,93	226356,99
55	ТСН 3.11-23-2 П6-11	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1.9-12-7 Доски хвойных пород для покрытия пола, со шпунтом и гребнем, антисептированные, толщина 37 мм НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗП (106,00% и 72,00%) ЗТР	100 м2	5,39						
					671,92	1,15	1,047	12,70	55380,21	
					146,02	1,25	1,047	7,50	7725,37	
					34,09	1,25	1,047	12,70	(3054,05)	
					170,86	1,00	1,00	5,10	4696,77	
			м3	19,9969	4213,20	1,00	1,00	3,19	268760,50	
			%	95,00					52611,20	
			%	45,00					24921,09	
			%	178,00					5436,21	
			чел-ч	60,10		1,15	1,047			390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									419531,35	77835,13
Итого по разделу									1693482,20	
Раздел. Ремонт фонтана										
56	ТСН 6.52-1-3	Разборка фундаментов железобетонных ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	м3	40,00						
					185,95	1,00	1,047	12,70	98902,34	
					323,45	1,00	1,047	5,62	76129,00	
					60,91	1,00	1,047	12,70	(32396,57)	
					0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
			%	77,00					76154,80	
			%	45,00					44506,05	
			%	178,00					57665,89	
			чел-ч	13,32		1,00	1,047			558
									353358,08	8833,95
57	ТСН 3.1-51-1 П6-11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,30						
					2042,62	1,15	1,248	12,70	11169,27	
			%	83,00					9270,49	
			%	45,00					5026,17	
			чел-ч	192,70		1,15	1,248			83
									25465,93	84886,43
58	ТСН 3.23-1-1 П6-11	Устройство основания под трубопроводы песчаного ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 м3	0,20						
					109,14	1,15	1,067	12,70	340,16	
					23,36	1,25	1,067	5,49	34,21	
					5,41	1,25	1,067	12,70	(18,33)	
					0,00	1,00	1,003	0,00	0,00	
1.1-1-766		Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,20	104,99	1,00	1,003	6,27	1452,58	
			%	106,00					360,57	
			%	45,00					153,07	
			%	178,00					32,63	
			чел-ч	10,20		1,15	1,067			3
									2373,22	11866,10
59	ТСН 3.22-16-3 П6-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	км	0,02						
					2364,86	1,15	1,067	12,70	737,06	
					2750,37	1,25	1,067	6,69	490,82	
					652,04	1,25	1,067	12,70	(220,89)	
					129,79	1,00	1,003	3,69	9,61	
1.12-5-24		Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м	20,20	41,69	1,00	1,003	3,38	2854,97	
			%	106,00					781,28	
			%	45,00					331,68	
			%	178,00					393,18	
			чел-ч	194,00		1,15	1,067			5
									5598,60	279930,00
60	ТСН 3.1-53-1 П6-11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,18						
					1051,13	1,15	1,248	12,70	3448,62	
			%	83,00					2862,35	
			%	45,00					1551,88	
			чел-ч	107,04		1,15	1,248			28
									7862,85	43682,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТСН 3.47-1-2 Пб- 11	Планировка участка вручную	100 м2	0,20						
		ЗП			104,24	1,15	1,047	12,70	318,80	
		НР от ЗП	%	102,00					325,18	
		СП от ЗП	%	45,00					143,46	
		ЗТР	чел-ч	10,20		1,15	1,047			2
									787,44	3937,20
62	ТСН 3.17-6-1 Пб- 11	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	компл.	1,00						
		ЗП			25,37	1,15	1,067	12,70	395,35	
		ЭМ			1,49	1,25	1,067	7,51	14,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,35	1,25	1,067	12,70	(5,93)	
		МР			4,83	1,00	1,00	4,56	22,02	
	1.17-1-53	Фонтанчик питьевой напольный с педальным пуском и изливом для воды, в комплекте с сифоном бутылочным и выпуском	компл.	1,00	2409,79	1,00	1,00	4,62	11133,23	
		НР от ЗП	%	100,00					395,35	
		СП от ЗП	%	45,00					177,91	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					10,56	
		ЗТР	чел-ч	2,01		1,15	1,067			2
									12149,34	12149,34
Итого по разделу									407595,46	
Раздел. Устройство отвода воды (двор для малышей)										
63	ТСН 6.68-53-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,22						
		ЗП			857,51	1,00	1,047	12,70	2508,49	
		НР от ЗП	%	77,00					1931,54	
		СП от ЗП	%	45,00					1128,82	
		ЗТР	чел-ч	76,70		1,00	1,047			18
									5568,85	25312,95
64	ТСН 3.27-26-2 Пб-11	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,22						
		ЗП			767,10	1,15	1,047	12,70	2580,61	
		ЭМ			62,29	1,25	1,047	6,13	109,94	
		в т.ч. ЗПМ			18,32	1,25	1,047	12,70	(66,99)	
		МР			4302,26	1,00	1,006	4,83	4599,01	
	1.5-3-40	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м3	0,99	1765,62	1,00	1,006	3,67	6453,52	
		НР от ЗП	%	128,00					3303,18	
		СП от ЗП	%	45,00					1161,27	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					119,24	
		ЗТР	чел-ч	69,80		1,15	1,047			18
									18326,77	83303,50
65	ТСН 6.68-51-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	0,0896						
		ЗП			1687,95	1,00	1,047	12,70	2011,03	
		ЭМ			2713,55	1,00	1,047	6,60	1680,11	
		в т.ч. ЗПМ			735,23	1,00	1,047	12,70	(875,95)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	77,00					1548,49	
		СП от ЗП	%	45,00					904,96	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1559,19	
		ЗТР	чел-ч	155,00		1,00	1,047			15
									7703,78	85979,69
66	ТСН 3.27-12-1 Пб-11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,25						
		ЗП			151,49	1,15	1,047	12,70	579,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			676,47	1,25	1,047	6,77	1498,42	
		в т.ч. ЗПМ			119,05	1,25	1,047	12,70	(494,69)	
		МР			35,35	1,00	1,002	3,69	32,68	
1.1-1-766		Песок для строительных работ, рядовой	м3	27,50	104,99	1,00	1,002	6,27	18139,11	
		НР от ЗП	%	128,00					741,27	
		СП от ЗП	%	45,00					260,60	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					880,55	
		ЗТР	чел-ч	14,40		1,15	1,047			4
									22131,75	88527,00
67	ТСН 6.68-50-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т	0,54						
		ЗП			689,05	1,00	1,047	12,70	4947,60	
		ЭМ			2095,45	1,00	1,047	9,76	11562,92	
		в т.ч. ЗПМ			451,27	1,00	1,047	12,70	(3240,27)	
		МР			33,39	1,00	1,00	4,57	82,40	
1.3-3-4		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип II	т	54,54	305,75	1,00	1,00	7,05	117563,02	
		НР от ЗП	%	128,00					6332,93	
		СП от ЗП	%	45,00					2226,42	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					5767,68	
		ЗТР	чел-ч	54,60		1,00	1,047			31
									148482,97	274968,46
68	ТСН 3.27-46-1 П6-11	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	1,12						
		ЗП			141,95	1,15	1,047	12,70	2431,09	
		ЭМ			123,28	1,25	1,047	6,41	1158,31	
		в т.ч. ЗПМ			35,37	1,25	1,047	12,70	(658,44)	
		МР			14,50	1,00	1,00	4,56	74,05	
1.3-3-11		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д	т	10,7296	301,52	1,00	1,00	6,67	21578,71	
		НР от ЗП	%	128,00					3111,80	
		СП от ЗП	%	45,00					1093,99	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1172,02	
		ЗТР	чел-ч	11,80		1,15	1,047			16
									30619,97	27339,26
69	ТСН 3.27-46-1 П6-11	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	1,12						
		ЗП			141,95	1,15	1,047	12,70	2431,09	
		ЭМ			123,28	1,25	1,047	6,41	1158,31	
		в т.ч. ЗПМ			35,37	1,25	1,047	12,70	(658,44)	
		МР			14,50	1,00	1,00	4,56	74,05	
1.3-3-11		Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д	т	10,8192	301,52	1,00	1,00	6,67	21758,91	
		НР от ЗП	%	128,00					3111,80	
		СП от ЗП	%	45,00					1093,99	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1172,02	
		ЗТР	чел-ч	11,80		1,15	1,047			16
									30800,17	27500,15
Итого по разделу									263634,26	
Раздел. МАФ (включая монтаж)										
70	ТСН 1.7-7-246	Городок детский (прим.)	комплекс	1,00	113082,09	1,00	1,00	5,40	610643,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТСН 1.7-7-184	Домик "Теремок" (прим.)	компл.	1,00	9738,87	1,00	1,00	5,04	49083,90	
72	ТСН 1.7-7-188	Столик для игры с песком и водой (прим.)	шт.	2,00	1339,37	1,00	1,00	4,35	11652,52	
73	ТСН 1.7-7-193	Стойка баскетбольная из стального профиля со шитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800x1000x3754 мм	компл.	1,00	5038,56	1,00	1,00	4,72	23782,00	
74	ТСН 1.7-7-284	Площадка для игр с песком большой карьер (прим.)	шт.	1,00	2339,28	1,00	1,00	3,77	8819,09	
75	ТСН 1.7-7-107	Качалка пружинная деревянная, окрашена цветными эмалями, размеры 1000x900x290 мм	шт.	1,00	2398,00	1,00	1,00	6,10	14627,80	
76	ТСН 1.7-7-102	Урна У-11 переворачивающаяся круглая из стального листа, на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610x300 мм	шт.	16,00	352,00	1,00	1,00	10,78	60712,96	
Итого по разделу									779321,56	
Раздел. Универсальная площадка										
77	ТСН 3.1-3-2 П6- 11	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 группа грунтов 1-3	100 м3	0,675						
		ЗП			12,16	1,15	1,192	12,70	142,89	
		ЭМ			412,41	1,25	1,192	6,39	2650,45	
		в т.ч. ЗПМ			126,64	1,25	1,192	12,70	(1617,58)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	104,00					148,61	
		СП от ЗП	%	57,00					81,45	
		НР и СП от ЗПМ	%	178,00					2879,29	
		(106,00% и 72,00%)								
		ЗТР	чел-ч	1,19		1,15	1,192			1
									5902,69	8744,73
78	ТСН 3.1-51-1 П6- 11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,225						
		ЗП			2042,62	1,15	1,248	12,70	8376,96	
		НР от ЗП	%	83,00					6952,88	
		СП от ЗП	%	45,00					3769,63	
		ЗТР	чел-ч	192,70		1,15	1,248			62
									19099,47	84886,53
79	ТСН 3.27-12-1 П6-11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,30						
		ЗП			151,49	1,15	1,047	12,70	694,95	
		ЭМ			676,47	1,25	1,047	6,77	1798,11	
		в т.ч. ЗПМ			119,05	1,25	1,047	12,70	(593,62)	
		МР			35,35	1,00	1,002	3,69	39,21	
	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	м3	33,00	104,99	1,00	1,002	6,27	21766,93	
		НР от ЗП	%	128,00					889,54	
		СП от ЗП	%	45,00					312,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1056,64	
		ЗТР	чел-ч	14,40		1,15	1,047			5
									26558,11	88527,03
80	ТСН 3.27-12-2 П6-11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,45						
		ЗП			227,23	1,15	1,047	12,70	1563,60	
		ЭМ			3024,67	1,25	1,047	9,23	16441,78	
		в т.ч. ЗПМ			632,20	1,25	1,047	12,70	(4728,54)	
		МР			49,49	1,00	1,002	3,69	82,34	
	1.1-1-1549	Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 10-20 мм	м3	56,70	184,31	1,00	1,002	8,15	85340,91	
		НР от ЗП	%	128,00					2001,41	
		СП от ЗП	%	45,00					703,62	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					8416,80	
		ЗТР	чел-ч	21,60		1,15	1,047			12
									114550,46	254556,58
81	ТСН 3.27-26-2 П6-11	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,75						
		ЗП			767,10	1,15	1,047	12,70	8797,54	
		ЭМ			62,29	1,25	1,047	6,13	374,80	
		в т.ч. ЗПМ			18,32	1,25	1,047	12,70	(228,37)	
		МР			4302,26	0,86	1,006	4,83	13483,46	
	1.5-3-402	Камни бетонные бортовые газонные, марка 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3	1,20	4021,06	1,00	1,006	1,97	9562,82	
		НР от ЗП	%	128,00					11260,85	
		СП от ЗП	%	45,00					3958,89	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					406,50	
		ЗТР	чел-ч	69,80		1,15	1,047			63
									47844,86	63793,15
82	ТСН 3.27-47-4 П6-11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	2,25						
		ЗП			107,79	1,15	1,047	12,70	3708,59	
		ЭМ			60,22	1,25	1,047	9,11	1615,47	
		в т.ч. ЗПМ			16,22	1,25	1,047	12,70	(606,59)	
		МР			210,11	1,00	1,00	3,86	1824,81	
	1.3-3-11	Смеси асфальтобетонные т дорожные горячие песчаные, тип Д	т	26,775	301,52	1,00	1,00	6,67	53848,23	
		НР от ЗП	%	128,00					4747,00	
		СП от ЗП	%	45,00					1668,87	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					1079,73	
		ЗТР	чел-ч	8,96		1,15	1,047			24
									68492,70	30441,20
83	ТСН 3.27-46-1 П6-11	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,75						
		ЗП			141,95	1,15	1,047	12,70	1627,96	
		ЭМ			123,28	1,25	1,047	6,41	775,66	
		в т.ч. ЗПМ			35,37	1,25	1,047	12,70	(440,92)	
		МР			14,50	1,00	1,00	4,56	49,59	
	1.3-3-11	Смеси асфальтобетонные т дорожные горячие песчаные, тип Д	т	8,7525	301,52	1,00	1,00	6,67	17602,49	
		НР от ЗП	%	128,00					2083,79	
		СП от ЗП	%	45,00					732,58	
		НР и СП от ЗПМ	%	178,00					784,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(106,00% и 72,00%) ЗТР	чел-ч	11,80		1,15	1,047			11
									23656,91	31542,55
84	ТСН 3.47-75-1 П6-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	3,00						
		ЗП			188,40	1,15	1,00	12,70	8254,75	
		ЭМ			180,35	1,25	1,00	6,97	4713,90	
		в т.ч. ЗПМ			70,00	1,25	1,00	12,70	(3333,75)	
		МР			16744,71	1,00	1,00	2,21	111017,43	
1.1-1-3464		Пигменты сухие красного цвета, железистые	кг	157,50	14,76	1,00	1,00	3,85	8950,10	
1.1-1-3462		Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	2205,00	7,22	1,00	1,00	2,06	32795,41	
		НР от ЗП	%	102,00					8419,85	
		СП от ЗП	%	45,00					3714,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	178,00					5934,08	
		(106,00% и 72,00%) ЗТР	чел-ч	16,03		1,15	1,00			55
									183800,16	61266,72
85	ТСН 3.47-75-2 П6-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия	100 м2	3,00						
		ЗП			27,63	1,15	1,00	12,70	1210,61	
		ЭМ			33,72	1,25	1,00	6,97	881,36	
		в т.ч. ЗПМ			13,24	1,25	1,00	12,70	(630,56)	
		МР			2905,14	1,00	1,00	2,21	19261,08	
1.1-1-3464		Пигменты сухие красного цвета, железистые	кг	31,50	14,76	1,00	1,00	3,85	1790,02	
1.1-1-3462		Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	441,00	7,22	1,00	1,00	2,06	6559,08	
		НР от ЗП	%	102,00					1234,82	
		СП от ЗП	%	45,00					544,77	
		НР и СП от ЗПМ	%	178,00					1122,40	
		(106,00% и 72,00%) ЗТР	чел-ч	2,31		1,15	1,00			8
									32604,14	10868,05
Итого по разделу									522509,50	
Раздел. Вывоз мусора										
86	ТСН 6.69-19-1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	209,919						
		ЗП			9,62	1,00	1,047	12,70	26852,04	
		НР от ЗП	%	83,00					22287,19	
		СП от ЗП	%	45,00					12083,42	
		ЗТР	чел-ч	1,02		1,00	1,047			224
									61222,65	291,65
87	ТСН 15.1-30-5	Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т	т	209,919						
		ЭМ			62,02	1,00	1,00	4,44	57805,14	
		в т.ч. ЗПМ				1,00	1,00	0,00	(0,00)	
									57805,14	275,37
Итого по разделу									119027,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам 15907000,39

НДС, % 18,00 2863260,07

Всего 18770260,46

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))